Allegato E

MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - CAMPAGNA 2013/2014 E SUCCESSIVE. PREZZARIO ANALITICO RELATIVO AI COSTI PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

ISTRUZIONI E MODALITA' APPLICATIVE

Nell'applicazione del prezzario regionale si rispettano le indicazioni previste dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" predisposte dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010 ed in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Il numero progressivo di riferimento delle voci del prezzario regionale dovrà essere citato nei computi metrici sia in fase di preventivo che in fase di consuntivo.

I prezzi unitari indicati sono stati elaborati al fine di determinare la spesa massima da ammettere al sostegno; possono essere pertanto riconosciuti prezzi inferiori a quelli riportati sulla base di valutazioni che tengano conto delle situazioni particolari.

I suddetti prezzi sono comprensivi di ogni onere compreso il beneficio di impresa e le spese generali.

I prezzi unitari riportati si intendono al netto dell'IVA che non può essere indicata come costo.

Nel caso di voci o prezzi non previsti dal prezzario è possibile ammettere un prezzo suffragato da apposite analisi, rimanendo nella facoltà dell'amministrazione valutarle ed adottare le opportune determinazioni.

Sono ammissibili in fase istruttoria imprevisti nella misura massima del 3% da giustificare in fase di consuntivo. Non sono ammissibili imprevisti non rendicontati in fase di consuntivo.

In caso di variante si applicano i prezzi unitari previsti dal prezzario vigente. In ogni caso non è possibile ammettere un importo superiore a quello precedentemente ammesso.

Nell'esecuzione degli impianti il materiale vegetativo di riproduzione impiegato dovrà essere rispondente alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In ogni caso le operazioni realizzate dovranno rispettare la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
A	**LAVORI PER ELIMINAZIONE IMPIANTO PREESISTENTE**		
A.1	Spese di estirpazione delle piante compresa estrazione radici, smontaggio delle strutture di sostegno, raccolta residui vegetali e materiali, escluso il trasporto del materiale in discarica e il costo dello smaltimento, da stimare in fase preventiva e rendicontare previa fattura:		
A.1.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	2.000,00
A.1.b)	in condizioni difficili	€/ha	3.000,00
A.2	Spese di smontaggio delle sole strutture di sostegno (palificazione e fili), raccolta, trasporto e smaltimento, escluso il trasporto del materiale in discarica e il costo dello smaltimento, da stimare in fase preventiva e rendicontare previa fattura, per opere di miglioramento:		
A.2.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	1.000,00
A.2.b)	in condizioni difficili	€/ha	1.500,00
B	**OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO**		
B.1	Realizzazione o ripristino di muretti a secco con pietrame altezza fino a 1,50 m	€/mc	140,00
B.2	Realizzazione di ciglioni attraverso lo scavo eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia da mina, compreso profilatura del piano e delle scarpate, sistemazioni in loco ed eventuale allontanamento del materiale di risulta	€/mc	7,00
B.3	Spietramento effettuato con escavatore dotato di pala grigliata e recupero materiale sul posto con esclusione della frantumazione del pietrame da stimare in fase preventiva e rendicontare previa fattura:		
B.3.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	4.000,00
B.3.b)	in condizioni difficili	€/ha	6.000,00

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
C	**OPERE DI REALIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO**		
C.1	***Lavorazioni di preparazione***		
C.1.1	Livellamento del suolo:		
C.1.1.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	1.200,00
C.1.1.b)	in condizioni difficili	€/ha	2.000,00
C.1.1.c)	finalizzata alla sistemazione superficiale dei campi e livellamento di dossi di lieve entità	€/ha	400,00
C.1.2	Rippatura incrociata eseguita alla profondità compresa fra 0,50 e 0,90 m. La rippatura con un solo passaggio è dimezzata:		
C.1.2.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	1.400,00
C.1.2.b)	in condizioni difficili	€/ha	2.000,00
C.1.3	Rippatura incrociata eseguita alla profondità superiore a 0,90 m. La rippatura con un solo passaggio è dimezzata:		
C.1.3.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	2.200,00
C.1.3.b)	in condizioni difficili	€/ha	3.000,00
C.1.4	Dissodamento o scasso eseguito con aratro alla profondità compresa fra 0,60 e 1 mt:		
C.1.4.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	1.200,00
C.1.4.b)	in condizioni difficili	€/ha	1.600,00
C.1.5	Dissodamento o scasso eseguito con aratro alla profondità superiore a 1 mt:		
C.1.5.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	1.800,00
C.1.5.b)	in condizioni difficili	€/ha	2.200,00
C.1.6	Scasso totale con due escavatori in parallelo, uno per dissodare l'altro per spietrare, con escavatore provvisto di benna semplice e grigliata, con recupero del materiale di risulta e livellamento del terreno:		
C.1.6.a)	in condizioni ordinarie	€/ha	14.000,00
C.1.6.b)	in condizioni difficili	€/ha	20.000,00

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
C.1.7	Scasso eseguito con miniescavatore (solo per le zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica di cui al punto 8.6 dell'allegato C)	€/ha	30.000,00
C.1.8	Scasso eseguito a mano (solo per le zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica di cui al punto 8.6 dell'allegato C)	€/mc	50,00
C.1.9	Aratura di ripasso su terreno rippato, scassato o dissodato	€/ha	400,00
C.1.10	Amminutamento del terreno mediante:		
C.1.10.a)	erpicatura	€/ha	100,00
C.1.10.b)	fresatura	€/ha	300,00
C.2	***Concimazione e trattamenti***		
C.2.1	Distribuzione di concime organico all'impianto con esclusione del costo del letame da determinare in fase preventiva e documentare con fattura all'accertamento finale compreso trasporto e ogni altro onere:		
C.2.1.a)	spandimento letame in quantità di almeno 400 q/ha con mezzo meccanico	€/ha	240,00
C.2.1.b)	spandimento localizzato manuale	€/pianta	0,15
C.2.2	Distribuzione di concime minerale all'impianto o concime organico pellettizzato con esclusione del costo del concime da determinare in fase preventiva e documentare con fattura all'accertamento finale compreso trasporto e ogni altro onere:		
C.2.2.a)	spandimento mediante mezzo meccanico	€/ha	50,00
C.2.2.b)	spandimento localizzato manuale	€/pianta	0,05
C.2.3	Trattamento all'impianto per disinfestazione del terreno attraverso distribuzione di antiparassitari o diserbanti con esclusione del prodotto da determinare in fase preventiva e documentare con fattura all'accertamento finale compreso trasporto e ogni altro onere	€/ha	60,00

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
C.3	***Squadro del terreno e picchettatura***	€/pianta	0,15
C.4	***Materiale vegetale***		
C.4.1	Acquisto di barbatella di categoria "certificata" o "standard" compreso trasporto e ogni altro onere per la fornitura in azienda	€/cad	1,00
C.4.2	Messa a dimora della barbatella compreso distribuzione in campo e ogni altro onere:		
C.4.2.a)	manuale	€/cad	0,40
C.4.2.b)	meccanica	€/cad	0,30
C.5	***Paloneria e tutori***		
C.5.1	Acquisto di palo di legno:		
C.5.1.a)	Ø 12-14 cm h 2,5 – 3,0 m	€/cad	6,50
C.5.1.b)	Ø 10-12 cm h 2,0 - 3,0 m	€/cad	6,00
C.5.1.c)	Ø 8-10 cm h 2,0 - 2,5 m	€/cad	4,00
C.5.2	Acquisto di palo in metallo:		
C.5.2.a)	h 2,5-3,0 m spessore 1,5 - 2 mm	€/cad	6,00
C.5.2.b)	h 2,0 - 2,5 m spessore 1,25 mm	€/cad	4,50
C.5.3	Distribuzione e messa in opera di palo:		
C.5.3.a)	di testata	€/cad	3,50
C.5.3.b)	intermedi	€/cad	2,50

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
C.5.4	Acquisto di tutore di sostegno delle piante di altezza di circa 1,0 - 1,2 m:		
C.5.4.a)	legno	€/cad	0,70
C.5.4.b)	metallo	€/cad	0,35
C.5.4.c)	canna	€/cad	0,15
C.5.5	Distribuzione e messa in opera di tutore	€/cad	0,30
C.6	***Altro materiale***		
C.6.1	Acquisto di filo in ferro zincato, acciaio o crapal	€/kg	2,00
C.6.2	Messa in opera di filo zincato di qualsiasi sezione	€/ml	0,10
C.6.3	Acquisto di piastra e asta zincata, ancora, cavetto in accaio	€/cad	5,00
C.6.4	Messa in opera di piastra e asta zincata, ancora, cavetto in accaio	€/cad	10,00
C.6.5	Acquisto di tendifilo, gripple	€/cad	0,80
C.6.6	Messa in opera di tendifilo e gripple	€/cad	0,20
C.6.7	Acquisto di molla distanziatrice, mensola per sostegno fili	€/cad	1,20
C.6.8	Messa in opera di molla distanziatrice, mensola per sostegno fili	€/cad	0,30
C.6.9	Acquisto e messa in opera di chiodi, arpette, legacci e materiale vario per legatura delle viti	€/pianta	0,10

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
D	**REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SOLA SUPERFICIE VITATA**		
Il costo dell'impianto di irrigazione, da calcolare in maniera analitica con riferimento alle voci sotto elencate, ha comunque un massimale ammissibile di 5.000 €/ha. Le voci di acquisto del materiale si intendono comprensive di trasporto e ogni altro onere per la fornitura in azienda. Le voci di messa in opera dei materiali si intendono comprensive di distribuzione in campo e ogni altro onere.			
D.1	***Acquisto di materiale per la distribuzione dell'acqua nell'impianto e messa in opera***		
D.1.1	Acquisto di condotta collettrice in PE ad alta densità di diametro esterno compreso fra 40 e 65 mm	€/ml	3,00
D.1.2	Messa in opera di condotta collettrice	€/ml	0,50
D.1.3	Acquisto di raccordo fra condotta collettrice e ala gocciolante o tubazione distributrice	€/cad	0,50
D.1.4	Messa in opera di raccordo fra condotta collettrice e ala gocciolante o tubazione distributrice	€/cad	3,50
D.1.5	Acquisto di sospensore della tubazione collettrice, dell’ala gocciolante o tubazione distributrice	€/cad	0,10
D.1.6	Messa in opera di sospensore della tubazione collettrice, dell’ala gocciolante o tubazione distributrice	€/cad	0,20
D.1.7	Acquisto di chiusura fine linea	€/cad	5,00
D.1.8	Messa in opera di chiusura fine linea	€/cad	2,50
D.2	***Impianto ad ala gocciolante***		
D.2.1	Acquisto di ala gocciolante	€/ml	0,80
D.2.2	Messa in opera dell’ala gocciolante	€/ml	0,10
D.3	***Impianto a irrigazione localizzata***		
D.3.1	Acquisto di tubazione distributrice in PE alta densità di diametro esterno di almeno 20 mm	€/ml	0,50
D.3.2	Messa in opera della tubazione distributrice	€/ml	0,10
D.3.3	Acquisto di erogatore a goccia o sorso	€/cad	0,45
D.3.4	Acquisto di spruzzatore	€/cad	0,65
D.3.5	Messa in opera di erogatore o spruzzatore	€/cad	0,35

Codice	Operazione	Unità di misura del costo	Prezzo unitario (euro)
E	**RICONVERSIONE VARIETALE ATTRAVERSO SOVRAINNESTO**		
E.1	Taglio della vecchia pianta di vite, raccolta, accatastamento, trasporto e eliminazione ceppi e altri residui vegetali	€/pianta	0,30
E.2	Acquisto di gemma per innesto o sovrainnesto	€/gemma	0,10
E.3	Innesto della pianta mediante tecnica di spacco compresa legatura, impeciatura e ogni altro onere	€/pianta	1,00
E.4	Innesto della pianta mediante tecnica di sovrainnesto a verde (occhio o scudetto) compresa legatura e ogni altro onere	€/pianta	0,60
E.5	Materiale per innesto o sovrainnesto (rafia, nastro, pece, colla) compreso la manodopera per la messa in opera	€/pianta	0,05