



PERIZIA: 05_SU_2016 - Lavori di somma urgenza, Torrente Circondariale Parce Salcheto-Taglio Piante di grossa entità per messa in sicurezza del tratto del sentiero della Bonifica in località la "Casetta" nel comune di Montepulciano(SI).

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle abbondanti piogge e molto vento del giorno 24 Aprile 2016 e successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Luca Papini e Massimo Melucci, sono state riscontrate nel Fosso Circondariale in loc. la Casetta presso il lago di Montepulciano in adiacenza al sentiero ciclopedonale delle grosse piante molto pendenti e appese ad altre verso la suddetta pista.

In considerazione del fatto che il tratto in questione, è interessato da notevoli visite da parte delle scuole e non, dovute alla presenza del centro visite, del lago di Montepulciano, con il pericolo per la pubblica e privata incolumità, quindi si è resa necessaria l'attivazione di un rapido intervento al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità del sentiero.

A fine di togliere il pericolo immediato è stata interpellata la ditta Società Agricola Poggio dei Ciliegi S.R.L. di fiducia dell'Amministrazione che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento di riparazione.

I lavori si svolgeranno nel taglio a mano con motosega per l'abbattimento delle numerose piante pericolanti, lo spezzettamento con l'accatastamento del legname, per il successivo trasporto a scarica.

Gli interventi realizzati possono riassumersi come di seguito elencato:

- Taglio Piante a mano con Motosega;
- Spezzettamento del legname con motosega;
- Carico del legname sul camion con escavatore cingolato ;
- Camion con gru per spostamenti lontani;
- Potatura rami all'interno del sentiero.

L'intervento previsto è così ripartito :

Voce n.	elenco prezzi	descrizione	Unità di misura.	quantità	Prezzo unitario	Totale
1		motrice + rimorchio per trasporto mezzi	ora	3	€ 100,00	€ 300,00
2	AT.N01.001.204	Escavatore cingolato con massa sino a 20000 kg con operatore	ora	32	€ 64,90	€2.076,80
3		motosega 6,1 HP	ora	40	€ 5.21	€ 208,40
4	RU.M01.001.002	Operaio specializzato	ora	20	€ 32,99	€ 659,80
5		autocarro ribaltabile 4 assi 22000 kg	ora	32	€ 80.60	€ 2.579,20
6	RU.MO1.001.004	op. comune	ora	40	€ 27.70	€ 1.108,00
					TOTALE	€6.932,20

Tutti i prezzi di cui sopra sono comprensivi di spese generali e utili d'impresa.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

*Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Arezzo*

Con affidamento in data 28/04/2016 i lavori sono stati immediatamente consegnati Ditta Società Agricola Poggio dei Ciliegi s.r.l. loc. Poggio Ciliegio n° 33 52100 Arezzo P.I. 02118150396 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione.

Arezzo li, 06/05/2016

il Direttore dei Lavori
Luca Papini