



**Oggetto: Torrente Limentra – Taglio di piante radicate nell' alveo del torrente per messa in sicurezza di fabbricato e del corso d' acqua, in Comune di Sambuca Pistoiese, loc. Corniolo. - Perizia giustificativa.**

A seguito di una segnalazione effettuata della sig.ra [REDACTED] proprietaria di un fabbricato posto in adiacenza del Torrente Limentra, i sottoscritti tecnici Ing. Ilaria Chiti e Geom. Paolo Guiducci hanno effettuato un sopralluogo riscontrando lo stato di pericolosità determinato dalla presenza di due piante radicate nell'alveo del torrente in destra idraulica, le quali per la loro posizione e dimensione, essendo anche inclinate verso la sponda sinistra sulla quale si trova il fabbricato di proprietà della signora suddetta. Tali piante costituiscono un rischio potenziale, in caso di caduta, sia per il fabbricato che per il corso d' acqua in quanto ne ostruirebbero completamente la sezione.

Sulla base di quanto constatato è stato redatto in data 20/04/2016 verbale di Somma Urgenza affidando, contestualmente, alla ditta Bellavalle Legno di Cavallina Lorenzo & c. snc con sede in fraz. Bellavalle - 51020 Sambuca P.se, C.F. e P.I. 00433840477, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimozione dello stato di pericolo rappresentato dalle piante.

Per l'esecuzione dell' intervento, che dovrà essere effettuato senza l'ausilio di mezzi meccanici in quanto l' alveo risulta inaccessibile, si è stimata una spesa di € 1.050,00 oltre iva al 22%, così risultante :

codice	voce	u.m.	quantità	prezzo	importo
TOS16_09.V02.020.004	Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m	cad	2	€ 205,97	€ 411,94
	Allestimento e smontaggio cantiere	corpo	1	€ 638,06	€ 638,06

Tale intervento verrà eseguito mediante l'ausilio di funi, carrucole e vericello, adottando professionalmente tutte le misure di sicurezza e antinfortunistica previste dalla legge per evitare danni a persone o cose. Mediante l'abbattimento controllato ogni parte delle alberature dovrà essere calata a terra in maniera guidata e sicura.

Al termine dell'abbattimento si dovrà provvedere all'immediato allontanamento delle piante dall'alveo del corso d'acqua.

I mezzi operativi (trattore, camion) dovranno sostare sulla strada statale porrettana e pertanto si rende necessario che la ditta provveda ad apporre la segnaletica necessaria al fine di operare in sicurezza secondo quanto previsto dal codice della strada.

Referenti:

Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Lavori	€ 1.050,00
Iva 22% su lavori	€ 231,00
<hr/>	
Totale	€ 1.281,00

Si allegano estratto CTR, vista dell'area oggetto di intervento e foto dello stato prima dell'intervento.

Pistoia 29 Aprile 2016

*Ing. Ilaria Chiti*

*Geom. Paolo Guiducci*

*Ilaria Chiti*  
*Paolo Guiducci*



