



Oggetto : **VERBALE DI SOMMA URGENZA di cui al DLGS 50/2016 Art. 163** sul canale Burlamacca in località Montramito presso il "ristorante il Luccio" per rifacimento del muro di sponda in sinistra per imminente pericolo di crollo in acqua, con ostacolo alla navigazione e alla pubblica incolumità di persone e natanti sulla via navigabile Viareggio Vecchiano.

BACINO: Lago di Massaciuccoli

CORSO D'ACQUA: Canale Burlamacca tratto via navigabile

LOCALITA': Montramito presso "Ristorante il Luccio"

COMUNE: VIAREGGIO

PUNTO: Canale Burlamacca

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(DLGS 50/2016 Art. 163)

L'anno duemila sedici (2016) il giorno sette (07) del mese di Novembre in località via di Montramito presso "Ristorante il Luccio" (Viareggio Lucca).

Visto le precedenti lettere pervenute al Genio Civile Toscana Nord, della ditta "Immobiliare Cinquini di montramito " che ci segnalava il pericolo dicrollo del muro di sponda. Preso atto dei sopralluoghi effettuati che hanno condotto ad una transennatura nell'area per evidenziare la criticità esistente. Viste le piogge dei giorni 5 e 6 novembre 2016 che hanno comportato l'innalzamento del livello idrico nel canale. Il sottoscritto Dr. Enrico Bartoletti Dirigente del Genio Civile Toscana Nord, ha demandato al Geometra Italo Baldaccini tecnico Referente per Via Navigabile Viareggio-Vecchiano, di recarsi sul canale Burlamacca presso il muro in argomento per constatare l'eventuale criticità conseguente all'evento meteo anzidetto .

Il sottoscritto geometra Italo Baldaccini recatosi sul posto ha accertato che la situazione è decisamente peggiorata, il sifonamento sulla via alzaia a tergo del muro si è incrementato facendo scomparire la via alzaia e con uno sprofondamento del muro stesso dentro il canale Burlamacca in conseguenza del probabile scalzamento dello stesso.

Pertanto considerati che gli avvenimenti descritti determinano l'emergenza nonché le condizioni di pericolo dello stato dei luoghi in generale per la navigazione delle imbarcazioni con trasporto di passeggeri e per le persone che transitano sulla via alzaia, si ritiene di poter



intraprendere i necessari provvedimenti urgenti per rimuovere lo stato di pregiudizio al bene demaniale e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio, si ritiene utile eseguire i seguenti lavori:

- 1) scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso carico e trasporto a discarica autorizzata e gli oneri di smaltimento fino alla profondità di 3,00 compreso sovrapprezzo per presenza di acqua sorgiva;
- 2) demolizione di strutture in calcestruzzo non armato di qualsiasi tipo e spessore compresa rimozione di pali in legno di sostegno della vecchia fondazione e compreso carico trasporto a discarica autorizzata e oneri di smaltimento
- 3) fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in C.A. centrifugati a forma troncoconica a sezione anulare diametro min 24 cm con l'ausilio di battipalo o pompa a pressione, compreso utilizzo di natanti d'appoggio per eseguire le operazioni dall'acqua
- 4) realizzazione casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere di fondazione compreso l'infissione e successiva rimozione di pali di pino e puntellature da eseguirsi anche con l'ausilio di natanti d'appoggio
- 5) realizzazione casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere in elevazione compreso puntellature e oneri per la posa in opera di profilati e aggetti per la realizzazione della copertina in cls
- 6) scavo subacqueo eseguito con sorbona per rimozione sabbia risultante dall'infissione dei pali in cls
- 7) fornitura e posa in opera di acciaio per cemento in barre sagomate ad aderenza migliorata feB 44k (48 kg/ml)
- 8) fornitura e getto in opera di calcestruzzo ordinario classe di esposizione XC2 classe di resistenza C25/30 consistenza S3 per ambienti bagnati, raramente asciutti compreso utilizzo di pompa e sosta prolungata superiore a 5 min/mc
- 9) rinterro a tergo del muro di sponda compreso la fornitura del materiale arido mescolato a sabbia

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza in conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in oggetto, la quale



sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 163, Dlgs 163 n. 50 del 2016 .


Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto geom. Italo Baldaccini del Settore Genio Civile Toscana Nord

D I C H I A R A

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui (DLGS 50/2016 Art. 163) e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale.

Lucca, li 07/11/2016

Il Tecnico referente via navigabile Viareggio Vecchiano

Geom. Italo Baldaccini



Il sottoscritto Dr. Enrico Bartoletti Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto con il rito della somma urgenza per l'importo presunto di € **81.706,16** comprensivi e complessivi di IVA, ai sensi (DLGS 50/2016 Art. 163) alla Ditta **SA.SI.T. SRL di Viareggio** che si è resa disponibile e risulta idonea alla esecuzione dell'intervento per mezzo del Responsabile del Settore GCTN Dr. Geol. Enrico Bartoletti.

Con l'occasione si affida l'ufficio della Direzione Lavori Geom. Italo Baldaccini del GCTN; in titolo, ai sensi e per gli effetti (DLGS 50/2016 Art. 163) in collaborazione con l'Ufficio del Settore Genio Civile Toscana Nord come concordato, le vie brevi.

Lucca, li 07/11/2016

IL DIRIGENTE
Dr. Geol. Enrico Bartoletti



