



Oggetto: Torrente Cessana – Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza delle arginature in destra e sinistra idraulica a seguito di crolli e cedimenti del paramento arginale in Comune di Buggiano in loc. Bellavista

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Torrente Cessana nei giorni 18-19 Novembre, e vista la segnalazione del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, il sottoscritto Geom. Roberto Vannuccini ha effettuato un sopralluogo nei luoghi in oggetto riscontrando lo stato di pericolosità determinato dalla presenza di una serie di significativi cedimenti arginali e crolli di muri di sponda in pietrame sia in sx che e dx idraulica tali da interessare porzione della sommità arginale, in corrispondenza del tratto del Torrente Cessana che va dal ponte su Via I Maggio e al ponte su Via XXV Aprile. Il materiale franato è andato ad interessare porzione dell' alveo deviando il flusso della corrente che ha provocato evidenti e importanti erosioni delle sponde.

In considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze ci sono abitazioni e attività produttive, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è resa necessaria l'attivazione di un intervento in somma urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Geom. Roberto Vannuccini funzionario tecnico del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua (sede Pistoia), dichiara che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 163 del D.LGS 18.04.2016 n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Lorenzini s.r.l. con sede in Pontebuggianese P.I. 01105350472 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione offrendo un ribasso medio del 10,30% sul Prezziario Regionale e/o sul Prezziario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, quantificando provvisoriamente, una spesa complessiva presunta di €. 85.000 + I.V.A. 22%, comunque da verificare a consuntivo con le opere necessarie realmente realizzate.

Tali lavori consistono in un intervento che riguarderà entrambe le sponde (destra e sinistra idraulica):

- Ricostruzione del muro di sponda h. 3.00 mt. crollato in prossimità del ponte su Via I Maggio
- Realizzazione di muro in scogliera h. 1.50 con relativa fondazione in massi ciclopici intasati in corrispondenza dei vari franamenti arginali.
- Ricostruzione e risagomatura del corpo arginale
- Posizionamento di geosotuoia e semina.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dal sottoscritto Geom. Roberto Vannuccini (Direttore dei Lavori) e dal Geom. Andrea Gori (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua (sede di Pistoia) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica. e avranno durata presunta di giorni 30 naturali e consecutivi.



Con la sottoscrizione del presente verbale, L'Impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ovvero attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione Appaltante;

L'Impresa appaltatrice dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 nonché, ove redatto, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, nonché dopo l'esito positivo dei controlli da parte della Stazione Appaltante.


Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito

Qui di seguito le foto dello stato attuale.






Buggiano, 21 Novembre 2016

La P.O. referente
Geom. Roberto Vannuccini


La Ditta
Lorenzini s.r.l.


Il Dirigente
Ing. Marco Masi


il Direttore dei Lavori
Geom. Roberto Vannuccini


il Direttore Operativo
Geom. Andrea Gori
